INNOVA CONTRATISTAS

# Manual de usuario

Guía paso a paso, con capturas reales de la plataforma en computadora y celular.

- 🚀 Primeros pasos
- 🏷️ Tus precios
- 🏗️ Techos Metálicos
- 🧱 Obra Civil
- 🚪 CarpiMetal
- 🪟 Drywall
- 🧮 Calculadora rápida
- 📁 Proyectos y clientes
- 🗂️ Carpeta privada
- 📦 Materiales y gastos
- 👷 Personal
- 💰 Finanzas
- 📝 Contratos y EPP
- 🎓 Aprende y soporte

**Estructuras metálicas · Obra civil · Drywall · CarpiMetal**

Edición 24 de octubre de 2026

56 páginas

# 📖 Cómo usar este manual

**Las marcas de las capturas**

Cada paso tiene una captura real. Los elementos importantes están en un **recuadro rojo con un número** 1 2 3. Debajo de la imagen dice qué es cada número. Las marcas nunca tapan los botones.

**Computadora y celular**

La plataforma es la misma en los dos. En la computadora el menú está siempre a la izquierda; en el celular se abre con el botón ☰ (arriba a la izquierda). Los pasos que se ven distinto en el celular tienen la etiqueta CELULAR.

**El orden recomendado**

1) Configura tu empresa → 2) Pon tus precios → 3) Diseña (Techos, CarpiMetal, Drywall, Obra Civil) → 4) Imprime o envía el presupuesto → 5) Crea el proyecto y registra cobros, materiales y personal.

**Tus datos son privados**

Cada usuario ve solo su información. Tus precios, diseños y proyectos no los ve nadie más.

**Imprimir y PDF**

Los botones Imprimir te dejan elegir el papel (A4, A3, A2, A1, A0, Carta u Oficio) y la orientación. Solo se imprime el documento, sin menús ni botones. Para guardar en PDF elige “Guardar como PDF” como impresora.

# Contenido


**1. Primeros pasos** 4
Entra con tu PIN, conoce el panel y deja listos los datos de tu empresa: salen en todos tus documentos.

**2. Tus precios** 9
Un solo catálogo para toda la plataforma. Pones el precio de tu proveedor una vez y lo usan Techos, CarpiMetal, Obra Civil y Drywall.

**3. Techos Metálicos** 12
Diseña el techo con el asistente, revísalo en 2D y 3D, define cobertura, tanques y caída del agua, y obtén despiece, materiales, costos, presupuesto y plano.

**4. Obra Civil** 21
Concreto, acero, encofrado, muros y acabados por pisos, en lista o dibujando sobre tu techo.

**5. CarpiMetal** 26
Puertas, portones, ventanas, rejas y barandas: diseño, materiales, costos y presupuesto.

**6. Drywall** 31
Cotiza tabiques, cielos rasos, muros de TV y cenefas en minutos y mira cada muro con sus planchas.

**7. Calculadora rápida** 36
Un precio estimado de techo en la primera visita al cliente.

**8. Proyectos y clientes** 38
Tus obras con presupuesto, cobros, costos y margen, y tu directorio de clientes.

**9. Carpeta privada** 42
Planos, fotos y documentos de cada cliente.

**10. Materiales y gastos** 44
Lo que compras y gastas en cada obra; actualiza tus precios con cada compra.

**11. Personal** 46
Trabajadores, jornales, adelantos y asistencia.

**12. Finanzas** 48
Caja familiar, inversiones y deudas, separadas de la obra.

**13. Contratos y EPP** 51
Contratos de servicio y constancias de EPP listos para firmar.

**14. Aprende y soporte** 53
Cursos, recursos técnicos, tickets de soporte y asesorías.

01

# Primeros pasos

Entra con tu PIN, conoce el panel y deja listos los datos de tu empresa: salen en todos tus documentos.

EN ESTE CAPÍTULO


1. Entrar con tu PIN
2. Panel principal
3. En el celular — celular
4. Menú en el celular — celular
5. Configura los datos de tu empresa
6. Logo y membrete
7. Cuentas para cobrar

## Paso 1 Entrar con tu PIN

Abre la plataforma en tu navegador o en la app instalada. Escribe el PIN de 6 dígitos que te dio tu proveedor y toca Ingresar. No necesitas correo ni contraseña.





1 Tu PIN de 6 dígitos 2 Ingresar

💡 El PIN es personal. Si lo olvidas, pide uno nuevo a tu proveedor.


## Paso 2 Panel principal

Al entrar ves tu licencia, tus proyectos activos, lo cobrado y lo gastado, y accesos rápidos. El menú de la izquierda lleva a cada apartado.




1 Menú: toca un apartado 2 Estado de tu licencia 3 Tus proyectos activos 4 Lo cobrado
5 Atajos a cada área

## Paso 3 En el celular





**CELULAR**

En el celular el menú se abre con el botón ☰ de arriba a la izquierda.

1. **Abrir menú**

## Paso 4 Menú en el celular





**CELULAR**

Toca un apartado para entrar. El menú se cierra solo.

1. **Ejemplo: Drywall**

## Paso 5 Configura los datos de tu empresa

Antes de cotizar, entra a Configuración y completa nombre de la empresa, RUC, celular, dirección y correo. Estos datos salen en todos tus presupuestos, planos y contratos.





1 **Nombre de tu empresa** 2 **RUC** 3 **Celular** 4 **Guardar**

> 💡 Si te falta un dato, los presupuestos muestran una casilla para completarlo ahí mismo.

## Paso 6 Logo y membrete


Sube tu logo (PNG o JPG). Aparece en el encabezado de tus documentos.




1 **Logo de la empresa**

## Paso 7 Cuentas para cobrar

Registra tus cuentas bancarias, cuenta de detracciones y Yape/Plin. Así tus clientes saben dónde pagarte.




1 **Datos bancarios** 2 **Guardar cuentas**



02

# Tus precios


Un solo catálogo para toda la plataforma. Pones el precio de tu proveedor una vez y lo usan Techos, CarpiMetal, Obra Civil y Drywall.

EN ESTE CAPÍTULO


1. Tu catálogo de precios
2. Escribe el precio de tu proveedor
3. Jornales de mano de obra
4. Referencia de mercado

## Paso 1 Tu catálogo de precios


Aquí está cada producto que usan Techos, CarpiMetal, Obra Civil y Drywall, con su unidad de compra (barra de 6 m, plancha, bolsa, millar, día). Un solo precio por producto sirve para todos los apartados.




1 **Buscador** 2 **Grupos de productos** 3 **Tus precios** 4 **Tabla de referencia**

## Paso 2 Escribe el precio de tu proveedor

Busca el producto y escribe lo que te cuesta en su unidad de compra. Puedes buscar como lo pides en la ferretería: “tubo cuadrado 2×2 2mm” encuentra el 50 × 50 × 2 mm; si una medida no existe, te muestra la más cercana. El casillero se pinta de amarillo y desde ese momento Techos, CarpiMetal y Obra Civil usan tu precio.





1 **Escribe lo que buscas** 2 **Tu precio por barra** 3 **Dónde se usa**

💡 Si dejas un casillero vacío se usa el precio de referencia (en gris). El botón ↺ vuelve a la referencia.

## Paso 3 Jornales de mano de obra


En el grupo “Mano de obra” pones el jornal por día de cada cargo (maestro, soldador, ayudante, instalador de drywall...). Con “Jornales desde Personal” se traen solos los jornales que registraste en Personal.




1 Grupo mano de obra 2 Traer de Personal

## Paso 4 Referencia de mercado

Tabla comparativa de precios de mercado para orientarte. Tus precios reales se ponen en “Mis precios”.




1 Pestaña de referencia



03

# Techos Metálicos


Diseña el techo con el asistente, revísalo en 2D y 3D, define cobertura, tanques y caída del agua, y obtén despiece, materiales, costos, presupuesto y plano.

EN ESTE CAPÍTULO


1. La pantalla de Techos
2. Asistente: elige el tipo de techo
3. Asistente: pon las medidas
4. El techo listo en planta
5. Míralo en 3D
6. Menú “Más”: cobertura, tanques y caída
7. Caída del agua y pendiente
8. Tensores de la nave
9. Despiece y cortes
10. Materiales agrupados
11. Estructura de costos
12. Presupuesto formal
13. Plano CM-02
14. Guarda tu diseño
15. Techos en el celular — celular

## Paso 1 La pantalla de Techos


Arriba están las acciones (Nuevo, Guardar, Cargar, Exportar, → Obra Civil). Debajo, las 7 pestañas del trabajo: diseño, despiece, materiales, costos, presupuesto, plano y análisis. A la izquierda del lienzo están las herramientas de dibujo; a la derecha, el inspector de elementos.




1 Empezar un techo nuevo 2 Guardar 3 Abrir uno guardado 4 Pestañas del trabajo
5 Asistente de techos

## Paso 2 Asistente: elige el tipo de techo


Toca “Asistente”. Elige el tipo: dos aguas, una agua, en L, parabólico, mariposa, curvo, diente de sierra, mansarda, linterna o mezzanine.




1 Tipo de techo 2 También en L

## Paso 3 Asistente: pon las medidas


Escribe la luz (ancho), el largo, la altura y la pendiente, o toca los atajos (8 m, 10 m, 12 m...). Más abajo eliges perfiles y cobertura.




1 Luz o ancho 2 Largo o fondo 3 Generar

## Paso 4 El techo listo en planta


El asistente arma columnas, tijerales, correas y arriostres. Puedes tocar cualquier perfil para cambiarlo, o dibujar con las herramientas de la izquierda.




1 Vista en planta 2 Vista lateral 3 Vista 3D 4 Volver al asistente

## Paso 5 Míralo en 3D


En 3D giras con un dedo o el mouse, acercas con dos dedos o la rueda y mueves con clic derecho.




1 Vista 3D

## Paso 6 Menú “Más”: cobertura, tanques y caída


En “··· Más” encuentras: Cobertura (calamina, aluzinc, policarbonato...), Tanques elevados y Caída del techo (hacia dónde va el agua y el % de pendiente).




1 Cobertura 2 Tanques 3 Caída del agua

## Paso 7 Caída del agua y pendiente


Elige hacia dónde cae el agua (adelante a la calle, atrás, a los lados) y el porcentaje de pendiente. Si la pendiente es menor a la mínima de la cobertura, te avisa.




1 **Pendiente actual** 2 **Pendientes rápidas**

## Paso 8 Tensores de la nave

En la pestaña Tensores eliges varilla lisa + templador (lo más usado), cable + templador o rígido, el diámetro y qué colocar: cruces en el techo, cruces en las paredes y templadores de correas. “Colocar tensores” los pone en los paños extremos y cada 5 paños; su varilla, templadores y tuercas salen en Materiales.





1 **Tipo de tensor** 2 **Diámetro** 3 **Colocar**

💡 Para dibujar un tensor a mano: Más herramientas → Tensor y toca dos nodos.

## Paso 9 Despiece y cortes


Lista de cada perfil con su largo y cómo cortarlo de barras de 6 m, para que el taller desperdicie lo menos posible.




1 Pestaña

## Paso 10 Materiales agrupados


Cuántas barras de cada perfil, planchas de cobertura, pernos, placas y soldadura necesitas comprar.




1 Pestaña

## Paso 11 Estructura de costos


Materiales con tus precios del catálogo, mano de obra (cuadrilla y días), gastos operativos (grúa, transporte, andamios), gastos generales, utilidad e IGV. Todo editable.




1 Pestaña

## Paso 12 Presupuesto formal


El documento para tu cliente con tus datos de empresa, partidas y total. Se imprime en A4 o se guarda en PDF.




1 Pestaña

## Paso 13 Plano CM-02


Plano con planta, elevación y detalles para imprimir en A3, A2, A1 o A0, vertical u horizontal, en una sola hoja.




1 **Pestaña**


## Paso 14 Guarda tu diseño

Toca Guardar, ponle un nombre y confirma. Queda en tu portafolio y lo puedes abrir con Cargar, o llevar a Obra Civil y Drywall.




1 **Nombre del diseño** 2 **Guardar**

## Paso 15 Techos en el celular




**CELULAR**

En el celular las pestañas se deslizan de lado y las herramientas están a la izquierda del lienzo. El botón Asistente arma el techo en segundos.

1. **Asistente**
2. **Pestañas**

04

# Obra Civil


Concreto, acero, encofrado, muros y acabados por pisos, en lista o dibujando sobre tu techo.

EN ESTE CAPÍTULO


1. Obra Civil por pisos
2. Agrega un elemento con sus medidas
3. Muros, techo y tanque del piso
4. Plano CAD sobre tu techo
5. Bloques a escala: muebles y tus diseños de CarpiMetal
6. La obra en 3D
7. Obra Civil en el celular — celular

## Paso 1 Obra Civil por pisos


Obra Civil calcula concreto, acero, encofrado, muros y acabados. Trabaja por pisos: elige el piso arriba y agrega elementos. Tiene dos vistas: Lista (con medidas) y Plano CAD (dibujando).




1 Vista Lista 2 Vista Plano 3 Piso activo 4 Agregar piso

## Paso 2 Agrega un elemento con sus medidas


Toca el elemento (zapata, columna, viga, losa, muro, cimiento, sobrecimiento) y escribe sus medidas y cantidad. El concreto, el acero (varillas) y el encofrado salen al instante.




1 Elemento 2 Resultados

## Paso 3 Muros, techo y tanque del piso


En cada piso agregas muros de drywall, ladrillo u OSB; ves el techo metálico enviado desde Techos y el tanque elevado con su torre.




1 Muro de drywall 2 Muro de ladrillo 3 Traer el techo 4 Tanque elevado

## Paso 4 Plano CAD sobre tu techo

Elige tu techo guardado: aparecen sus columnas y perfiles en planta. Con “Cimentación bajo columnas” se crean las zapatas y cimientos solos. Dibuja columnas, vigas, losas, muros y puertas con la barra de herramientas.





1 Tu techo de Techos Metálicos 2 Dibujar muro 3 Puerta o ventana 4 Ver en 3D

> 💡 Dibujas con dos clics: el inicio y el final. Arrastrando el fondo mueves el plano; con la rueda o dos dedos haces zoom.

## Paso 5 Bloques a escala: muebles y tus diseños de CarpiMetal

Con la herramienta Bloques colocas, a escala real, tus diseños de CarpiMetal (mesas, rejas, barandas, portones…) y muebles de referencia (camas, sofá, comedor, baño, cocina, auto). Cerca de un muro se pegan y se giran solos. Con Seleccionar los arrastras; en el panel los giras 90°, los reflejas y eliges si se incluyen en la cotización, con una observación.





1 Herramienta Bloques 2 Tus diseños de CarpiMetal 3 Muebles a escala

💡 Los muebles son solo referencia y no suman costo. Los diseños de CarpiMetal suman su precio si marcas “Incluir en la cotización”.


## Paso 6 La obra en 3D

Ves cimentación, muros, losas y la estructura metálica juntas. Puedes ocultar el techo, ver hasta un piso o resaltar los perfiles.




1 Ocultar techo 2 Ver cimentación

## Paso 7 Obra Civil en el celular




**CELULAR**

En el celular la Lista es lo más cómodo: agregas elementos y ves el metrado por piso.

1. **Lista**
2. **Plano**

05



# CarpiMetal


Puertas, portones, ventanas, rejas y barandas: diseño, materiales, costos y presupuesto.

EN ESTE CAPÍTULO


1. CarpiMetal: carpintería metálica
2. Carga una plantilla
3. Edita el diseño
4. Materiales
5. Costos
6. Presupuesto
7. Llévalo a Obra Civil o Drywall

## Paso 1 CarpiMetal: carpintería metálica


Puertas, portones, ventanas, rejas, barandas y cercos. Empiezas con NUEVO o CARGAS una plantilla, eliges el perfil y dibujas en el lienzo.




1 Diseño nuevo 2 Plantillas y guardados 3 Perfil para dibujar 4 Guardar

## Paso 2 Carga una plantilla


Elige una plantilla (por ejemplo, puerta principal de seguridad). Luego cambias medidas, perfiles y accesorios.




1 Ejemplo de plantilla

## Paso 3 Edita el diseño


Toca un perfil para cambiarlo en el panel de propiedades. Arrastra los nodos para cambiar medidas. Agrega bisagras, chapas y accesorios.




1 Perfil

## Paso 4 Materiales


Barras, planchas, vidrio, accesorios, soldadura y pintura que necesitas, con precios del catálogo.




1 Pestaña

## Paso 5 Costos


Materiales, mano de obra, gastos y tu ganancia.




1 Pestaña

## Paso 6 Presupuesto


Documento para tu cliente con tus datos; se imprime o guarda en PDF.




1 Pestaña 2 Imprimir

## Paso 7 Llévalo a Obra Civil o Drywall

Guarda el diseño. En Obra Civil (o en el plano de Drywall), con la herramienta Abertura toca un muro y en “Diseño de CarpiMetal” elige tu puerta: toma su medida y su costo.




1 **Guardar diseño**

06



# Drywall


Cotiza tabiques, cielos rasos, muros de TV y cenefas en minutos y mira cada muro con sus planchas.

EN ESTE CAPÍTULO


1. Drywall en 4 pestañas
2. Datos y sistema
3. Medidas, puertas y ventanas
4. Muro de TV con nicho
5. Tu lista de partidas y el total
6. Muro en elevación
7. Presupuesto
8. Drywall en el celular — celular

## Paso 1 Drywall en 4 pestañas


Cotizar (rápido, por medidas), Muro en elevación (ver el muro de frente con sus planchas), Plano con Techos (opcional) y Presupuesto.




1 Cotizar 2 Elevación 3 Plano 4 Presupuesto

## Paso 2 Datos y sistema


Pon el nombre de la obra y del cliente. Luego toca lo que vas a construir: tabique, forro, baño (RH), cortafuego (RF), acústico, muro exterior, cielos rasos, muro de TV o cenefa LED.




1 Nombre de la obra 2 Cliente 3 Toca para agregar

## Paso 3 Medidas, puertas y ventanas


Escribe largo y alto. Con + Puerta o + Ventana descuentas los vanos (ancho, alto y altura desde el piso). Cantidad sirve para repetir el mismo muro.




1 Largo 2 Alto 3 Agregar puerta 4 Ver el muro

## Paso 4 Muro de TV con nicho


El muro de TV trae un nicho centrado: pon su ancho, alto, fondo y altura desde el piso. Se descuenta del muro y se suman su fondo, esquineros y cinta LED.




1 Medidas del nicho

## Paso 5 Tu lista de partidas y el total

Cada partida muestra su medida y su costo. Abajo está el total con gastos y utilidad. Puedes Duplicar, Quitar o asignar la partida a un piso de Obra Civil.





1 **Partida** 2 **Total y presupuesto** 3 **Guardar la cotización**

💡 Las cotizaciones se guardan en este equipo (Mis cotizaciones). Para verlas en otro equipo, imprime el PDF o envíalo por WhatsApp.

## Paso 6 Muro en elevación


Ves el muro de frente: parantes cada 0.61 m, la puerta y las planchas numeradas (P1, P2...). Las rayadas llevan corte; los retazos con el mismo número salen de la misma plancha. Mueve la puerta con la barra.




1 **Total de planchas** 2 **Otra cara** 3 **Mover la puerta** 4 **Imprimir para el taller**

## Paso 7 Presupuesto

Partidas, materiales con cantidades y precios, instalación (días de instalador), gastos generales y utilidad. Envíalo por WhatsApp o imprímelo en PDF.




1 Enviar por WhatsApp 2 Imprimir o PDF 3 Tus precios

## Paso 8 Drywall en el celular




**CELULAR**

Pensado para cotizar en la obra: tocas el sistema, pones medidas y el total aparece abajo.

1 Cotizar

07



# Calculadora rápida

Un precio estimado de techo en la primera visita al cliente.

EN ESTE CAPÍTULO


1. **Calculadora rápida de techo**
2. **Resultado**

## 7. CALCULADORA RÁPIDA

### Paso 1 Calculadora rápida de techo

Para dar un precio aproximado en la primera visita: escribe largo y ancho del techo, separación y alero, las columnas, el tubo comercial y la cobertura. Con tu precio por m² sale el presupuesto estimado.





1 Largo 2 Ancho 3 Tubo comercial 4 Cobertura

> 💡 Para un presupuesto detallado y planos usa Techos Metálicos.

### Paso 2 Resultado

Baja para ver el área, las barras, la cobertura y el presupuesto estimado.



08

# Proyectos y clientes


Tus obras con presupuesto, cobros, costos y margen, y tu directorio de clientes.

EN ESTE CAPÍTULO


1. Primero, tus clientes
2. Crea un proyecto
3. La tarjeta del proyecto
4. Registrar un cobro
5. Proyectos en el celular — celular

## Paso 1 Primero, tus clientes


En Directorio de Clientes registras nombre, DNI o RUC, celular y dirección de cada cliente. Así los eliges al crear un proyecto.




1 **Clientes**

## Paso 2 Crea un proyecto


Escribe el nombre de la obra, elige el cliente, el presupuesto acordado, el estado y el plazo. Toca Agregar.




1 **Nombre de la obra** 2 **Presupuesto (S/)** 3 **Agregar**

## Paso 3 La tarjeta del proyecto


Cada proyecto muestra presupuesto, plazo, lo cobrado y lo que falta cobrar, el costo real (materiales + personal + gastos) y tu margen. El margen se actualiza solo cuando registras materiales, personal y gastos.




1 Registrar cobros 2 Especificaciones


## Paso 4 Registrar un cobro

Toca Cobros en la tarjeta del proyecto. Anota el monto, la fecha y el método (efectivo, transferencia, Yape...) de cada adelanto o pago. Lo cobrado y lo que falta cobrar se actualizan solos.




1 Monto 2 Fecha 3 Formulario de pago

## Paso 5 Proyectos en el celular




**CELULAR**

El formulario queda arriba y tus proyectos debajo, uno por tarjeta.

1 **Agregar**

09

# Carpeta privada


Planos, fotos y documentos de cada cliente.

EN ESTE CAPÍTULO

1 **Carpeta privada por cliente**

## Paso 1 Carpeta privada por cliente

Cada cliente tiene su carpeta con planos, fotos y documentos de sus obras. Solo tú las ves.




1 **Agregar plano**

10



# Materiales y gastos


Lo que compras y gastas en cada obra; actualiza tus precios con cada compra.

EN ESTE CAPÍTULO


1. Registra los materiales de la obra
2. Gastos operativos

## Paso 1 Registra los materiales de la obra

Elige el proyecto. En “Nombre del material” escribe y elige del Catálogo de precios: el precio se completa solo. Pon la cantidad y toca Añadir Material.





**1** Material (sugiere del catálogo) **2** Precio unitario **3** Añadir

💡 Si compraste más caro o más barato, marca “Actualizar el precio en el Catálogo” y todos tus presupuestos usan el precio nuevo.

## Paso 2 Gastos operativos

Transporte, grúa, alquiler de andamios, viáticos y otros gastos de la obra. Se restan de tu margen en el proyecto.




**1** Gastos operativos



11

# Personal

Trabajadores, jornales, adelantos y asistencia.


EN ESTE CAPÍTULO


1. **Personal de la obra**
2. **Control de asistencia**

## 11. PERSONAL

### Paso 1 Personal de la obra

Elige el proyecto y registra a cada trabajador con su cargo y jornal. Anota adelantos y pagos; el saldo se calcula solo.





1 **Jornal sugerido**

> 💡 Los jornales que pongas aquí se pueden pasar al Catálogo de precios con “Jornales desde Personal”.

### Paso 2 Control de asistencia

Marca cada día quién asistió. Con eso sabes cuántos días pagar a cada uno.




1 **Asistencia**

12

# Finanzas


Caja familiar, inversiones y deudas, separadas de la obra.

EN ESTE CAPÍTULO


1. Caja familiar
2. Inversiones
3. Deudas y préstamos

## Paso 1 Caja familiar


Separa los gastos de tu casa de los de la obra: registra ingresos y gastos personales.




1 **Agregar**

## Paso 2 Inversiones


Lo que inviertes en equipos y en tu negocio (máquina de soldar, andamios, vehículo).




1 **Agregar**

## Paso 3 Deudas y préstamos

Registra lo que debes y cada cuota que pagas; ves cuánto falta.




1 **Agregar**

13



# Contratos y EPP


Contratos de servicio y constancias de EPP listos para firmar.

EN ESTE CAPÍTULO


1. Contrato de servicio en minutos
2. Documentos EPP

## Paso 1 Contrato de servicio en minutos


Elige un proyecto: el contrato se llena con tus datos, los del cliente, el presupuesto y el metrado. Agrega cláusulas con un toque (garantía, plazo, pago 50/50, acabado, limpieza) y descárgalo en PDF.




1 Cláusulas rápidas 2 Descargar PDF

## Paso 2 Documentos EPP

Constancia de entrega de equipos de protección personal (casco, guantes, arnés...) para que tus trabajadores firmen.




1 EPP

14

# Aprende y soporte


Cursos, recursos técnicos, tickets de soporte y asesorías.

EN ESTE CAPÍTULO


1. Academia técnica
2. Recursos técnicos
3. Soporte y asesorías

## Paso 1 Academia técnica


Cursos en video: soldadura, Revit y uso de la plataforma. Entra a un curso y reproduce sus clases.




1 Cursos 2 Curso de uso de la plataforma

## Paso 2 Recursos técnicos


Manuales, catálogos y planos. Busca por tema o categoría; algunos son gratis y otros se solicitan.




1 Buscar 2 Abrir 3 Solicitar

## Paso 3 Soporte y asesorías

Si algo no funciona, envía un ticket con el asunto y qué pasó. En Asesorías Técnicas pides revisión de planos o cálculo por videollamada.




1 Asunto 2 Qué pasó 3 Enviar 4 Asesorías

# ❓ Preguntas frecuentes

**¿Por qué mi presupuesto sale en S/ 0?**
Porque aún no pusiste tus precios. Entra a Precios, busca cada producto y escribe lo que te cobra tu proveedor. Los que dejes en blanco usan el precio de referencia o salen en 0.

**¿Cambio un precio y se actualiza todo?**
Sí. El catálogo es uno solo: si cambias el precio del tubo, cambian los presupuestos de Techos, CarpiMetal, Obra Civil y Drywall.

**El tubo que busco no aparece**
Busca como en la ferretería: “cuadrado 2×2 2mm”, “rectangular 2×1”, “drywall”, “cemento”. Si la medida exacta no existe, te muestra la más cercana del mercado.

**¿Cómo llevo mi techo a Obra Civil o Drywall?**
Guárdalo en Techos. Luego en Obra Civil → Plano CAD (o Drywall → Plano con Techos) elígelo en “Estructura”.

**¿Dónde salen el nombre y el RUC de mi empresa?**
En todos los presupuestos, planos y contratos. Se configuran en Configuración; si falta alguno, el presupuesto te deja completarlo ahí mismo.

**¿Cómo envío el presupuesto al cliente?**
Con Imprimir eliges el papel y “Guardar como PDF”. En Drywall también hay un botón para enviarlo por WhatsApp.

**Algo no funciona**
Ve a Atención & Asesorías y envía un ticket explicando qué pasó y en qué apartado.