INNOVA CONTRATISTAS

Manual de usuario

Guía paso a paso, con capturas reales de la plataforma en computadora y celular.

🚀 Primeros pasos
✨ Funciones inteligentes
🏷️ Tus precios
🏗️ Techos Metálicos
🧱 Obra Civil
🚪 CarpiMetal
🪟 Drywall
🧮 Cotización rápida
📁 Proyectos y clientes
🗂️ Carpeta privada
📦 Materiales y gastos
👷 Personal
💰 Finanzas personales
📝 Contratos y EPP
🎓 Aprende y soporte

Estructuras metálicas · Obra civil · Drywall · CarpiMetal

Edición 3 de noviembre de 2026

74 páginas

📖 Cómo usar este manual

Las marcas de las capturas

Cada paso tiene una captura real. Los elementos importantes están en un **recuadro rojo con un número** 1 2 3. Debajo de la imagen dice qué es cada número. Las marcas nunca tapan los botones.

Computadora y celular

La plataforma es la misma en los dos. En la computadora el menú está siempre a la izquierda, ordenado por grupos; en el celular está la barra de abajo (Inicio, Proyectos, Techos, Gastos) y el menú completo se abre con “Más”. Varios apartados tienen pestañas arriba. Los pasos que se ven distinto en el celular tienen la etiqueta CELULAR.

El orden recomendado

1) Configura tu empresa → 2) Pon tus precios → 3) Diseña (Techos, CarpiMetal, Drywall, Obra Civil) → 4) Imprime o envía el presupuesto → 5) Crea el proyecto y registra cobros, materiales y personal. ¿Dudas? Escribe en Ayuda y soporte.

Tus datos son privados

Cada usuario ve solo su información. Tus precios, diseños y proyectos no los ve nadie más.

Imprimir y PDF

Los botones Imprimir te dejan elegir el papel (A4, A3, A2, A1, A0, Carta u Oficio) y la orientación. Solo se imprime el documento, sin menús ni botones. Para guardar en PDF elige “Guardar como PDF” como impresora.

Contenido

1. Primeros pasos 4
Entra con tu PIN, conoce el menú por grupos, sus pestañas y “Mis apartados”, y deja listos los datos de tu empresa: salen en todos tus documentos.

2. Funciones inteligentes 10
Registra un gasto con solo fotografiar la boleta y convierte el croquis que dibujaste a mano en un techo listo para cotizar. Cada lectura usa créditos; las boletas con QR son gratis. Si te quedas sin créditos, sigue trabajando a mano.

3. Tus precios 16
Un solo catálogo para toda la plataforma (Configuración → pestaña Precios). Pones el precio de tu proveedor una vez y lo usan Techos, CarpiMetal, Obra Civil y Drywall.

4. Techos Metálicos 19
Diseña el techo con el asistente (también cuatro aguas, en U, marquesina, pérgola, sol y sombra, y con viga simple sin tijeral), revísalo en 2D y 3D, y obtén despiece, materiales, costos, presupuesto, plano y una propuesta con link privado para tu cliente.

5. Obra Civil 33
Concreto, acero, encofrado, muros, escaleras, instalaciones y acabados por pisos, en lista o dibujando sobre tu techo, con corte en 3D.

6. CarpiMetal 40
Puertas, portones, ventanas, rejas y barandas: diseño, materiales, costos y presupuesto.

7. Drywall 45
Cotiza tabiques, cielos rasos, muros de TV y cenefas en minutos y mira cada muro con sus planchas.

8. Cotización rápida 50
En Techos → pestaña “Cotización rápida”: tijerales, correas, columnas, despiece en barras y precio real con tus precios, en la primera visita al cliente.

9. Proyectos y clientes 54
Tus obras con presupuesto, cobros, costos y margen, tu directorio de clientes y el reporte del mes con tu utilidad real.

10. Carpeta privada 58
Planos, fotos y documentos de cada cliente (Proyectos & Clientes → pestaña Carpeta).

11. Materiales y gastos 60
Lo que compras y gastas en cada obra; actualiza tus precios con cada compra.

12. Personal 62
Trabajadores, jornales, adelantos y asistencia (Proyectos & Clientes → pestaña Personal).

13. Finanzas personales 64
Familia, inversiones y deudas, separadas de la obra. Es opcional: si no lo ves en el menú, enciéndelo en “Mis apartados”.

14. Contratos y EPP 67
Contratos de servicio y constancias de EPP listos para firmar.

15. Aprende y soporte 69
Academia y Recursos (cursos, material descargable y plantillas listas para usar) y el chat de Ayuda y soporte, con asistente, asesorías y reportes.

01

Primeros pasos

Entra con tu PIN, conoce el menú por grupos, sus pestañas y “Mis apartados”, y deja listos los datos de tu empresa: salen en todos tus documentos.

EN ESTE CAPÍTULO

1. Entrar con tu PIN
2. Panel principal
3. Pestañas dentro de cada apartado
4. Mis apartados: tu menú a tu medida
5. En el celular — celular
6. Menú en el celular — celular
7. Configura los datos de tu empresa
8. Logo y membrete
9. Cuentas para cobrar

Paso 1 Entrar con tu PIN

Abre la plataforma en tu navegador o en la app instalada. Escribe el PIN de 6 dígitos que te dio tu proveedor y toca Ingresar. No necesitas correo ni contraseña.

1 Tu PIN de 6 dígitos 2 Ingresar

💡 El PIN es personal. Si lo olvidas, pide uno nuevo a tu proveedor.

Paso 2 Panel principal

Al entrar ves tu licencia, tus proyectos activos, lo cobrado y lo gastado, y accesos rápidos. El menú de la izquierda está ordenado por grupos: Inicio, Mis obras, Diseño y presupuesto, Aprender y Cuenta.



1 Menú por grupos 2 Estado de tu licencia 3 Tus proyectos activos 4 Lo cobrado
5 Atajos a cada área

Paso 3 Pestañas dentro de cada apartado

Varios apartados tienen pestañas arriba para no llenar el menú. Por ejemplo, en Proyectos & Clientes están Proyectos, Personal y Carpeta; en Techos, Diseño y Cotización rápida; en Configuración, tus Precios.



1 Pestaña activa 2 Otra pestaña 3 Apartado en el menú

Paso 4 Mis apartados: tu menú a tu medida

Al final del menú toca “Mis apartados” y apaga lo que no usas (por ejemplo, Obra Civil si solo haces techos y drywall). Tu menú queda más corto. No se borra nada: lo vuelves a encender cuando quieras.



1 Encender o apagar 2 Finanzas: apagado de inicio 3 Listo

Paso 5 En el celular



CELULAR

En el celular tienes abajo la barra con Inicio, Proyectos, Techos y Gastos. El resto está en “Más”, que abre el menú completo.

1. **Barra de abajo**
2. **Más: menú completo**

Paso 6 Menú en el celular



CELULAR

Toca un apartado para entrar. El menú se cierra solo.

1. **Ejemplo: Drywall**
2. **Grupo**

Paso 7 Configura los datos de tu empresa

Antes de cotizar, entra a Configuración y completa nombre de la empresa, RUC, celular, dirección y correo. Estos datos salen en todos tus presupuestos, planos y contratos.



1 Nombre de tu empresa 2 RUC 3 Celular 4 Guardar

💡 Si te falta un dato, los presupuestos muestran una casilla para completarlo ahí mismo.

Paso 8 Logo y membrete

Sube tu logo (PNG o JPG). Aparece en el encabezado de tus documentos.



1 Logo de la empresa

Paso 9 Cuentas para cobrar

Registra tus cuentas bancarias, cuenta de detracciones y Yape/Plin. Así tus clientes saben dónde pagarte.



1 Datos bancarios 2 Guardar cuentas

02

Funciones inteligentes

Registra un gasto con solo fotografiar la boleta y convierte el croquis que dibujaste a mano en un techo listo para cotizar. Cada lectura usa créditos; las boletas con QR son gratis. Si te quedas sin créditos, sigue trabajando a mano.

EN ESTE CAPÍTULO

1. Tus créditos
2. Cuánto cuesta cada lectura
3. Planes mensuales
4. Recargas de créditos
5. Registrar un gasto con una foto
6. Los datos se llenan solos
7. Dibujar el techo desde tu croquis
8. Lo que ya sabes del techo
9. El techo dibujado en el programa
10. Tu croquis en 3D

Paso 1 Tus créditos

Las funciones inteligentes leen por ti boletas y planos dibujados a mano. Cada lectura gasta créditos. En Configuración → "Mis créditos" ves cuántos te quedan y tu plan. Todos empiezan con el plan Gratis: 15 créditos cada mes.



1 **Créditos disponibles y plan** 2 **Ver planes y recargas**

💡 Las boletas con código QR se leen GRATIS, sin gastar créditos.

Paso 2 Cuánto cuesta cada lectura

Boleta, factura o captura de pago sin QR: 1 crédito. Plano a mano: 10 créditos. Boleta con QR: gratis. Si una lectura falla o no detecta nada, el crédito se devuelve solo.



1 **Tu saldo** 2 **Costo por acción**

Paso 3 Planes mensuales

Elige el plan según cuánto trabajas: Maestro (200 créditos al mes), Taller Pro (600) o Empresa (2,000 y hasta 3 usuarios). Los créditos del plan se renuevan cada mes. Toca “Elegir plan”: se envía tu pedido por WhatsApp y, cuando se valida tu pago, el plan se activa solo.



1 **El más elegido** 2 **Pago mensual** 3 **Pago anual (empresas)**

💡 Empresa también se puede pagar por año: equivale a 2 meses gratis.

Paso 4 Recargas de créditos

¿Se acabaron tus créditos antes de fin de mes? Compra una recarga (+50, +150 o +500) sin cambiar de plan. Las recargas no vencen: se usan cuando se terminan los créditos del mes.



1 **Recarga pequeña** 2 **Recarga grande**

Paso 5 Registrar un gasto con una foto

En Materiales & Gastos → Gastos, toca “Escanear comprobante”. En el celular se abre la cámara: toma la foto de la boleta, factura o captura de Yape/Plin. En la PC elige el archivo, arrástralo o pégalo con Ctrl+V. También acepta PDF.



1 **Escanear comprobante** 2 **Formas de cargarlo**

Paso 6 Los datos se llenan solos

En segundos se completan la descripción con lo que compraste, el proveedor, la fecha y el monto. Revisa, elige la obra y toca “Agregar Gasto”.



1 **Aviso: datos cargados** 2 **Lo que compraste** 3 **Guardar el gasto**

💡 La foto debe verse completa y nítida, sobre una mesa y con buena luz.

Paso 7 Dibujar el techo desde tu croquis

En Techos Metálicos toca el botón morado “Leer plano”. Elige la foto del croquis que dibujaste a mano en hoja cuadriculada: columnas como cuadrados rellenos, vigas como líneas y las medidas escritas en metros.



1 **Leer plano**

> 💡 Escribe al menos una medida (por ejemplo “6 m”): con ella se calcula la escala de todo el dibujo.

Paso 8 Lo que ya sabes del techo

Se abre una ventana donde eliges la forma (o dejas que se lea del dibujo), pegas lo que te pasó el cliente por WhatsApp, hacia dónde cae el agua, alturas, pendiente y cada cuánto van columnas y correas. Lo que dejes vacío se lee del dibujo.



1 **Forma del techo** 2 **Datos del cliente** 3 **Caída del agua** 4 **Elegir la foto**

Paso 9 El techo dibujado en el programa

Se colocan las columnas y las vigas o tijerales en su lugar, con las medidas de tu croquis. Revísalo: mueve, agrega o borra lo que haga falta con las herramientas, y sigue con cobertura, materiales y presupuesto como siempre.



1 Míralo en 3D

> 💡 Es una propuesta: tú decides. Si algo no salió, ajusta a mano o toma una foto más recta.

Paso 10 Tu croquis en 3D

En 3D ves la estructura que salió de tu dibujo, lista para completar y cotizar.



1 Vista 3D

03

Tus precios

Un solo catálogo para toda la plataforma (Configuración → pestaña Precios). Pones el precio de tu proveedor una vez y lo usan Techos, CarpiMetal, Obra Civil y Drywall.

EN ESTE CAPÍTULO

1. Tu catálogo de precios
2. Escribe el precio de tu proveedor
3. Jornales de mano de obra
4. Referencia de mercado

Paso 1 Tu catálogo de precios

Aquí está cada producto que usan Techos, CarpiMetal, Obra Civil y Drywall, con su unidad de compra (barra de 6 m, plancha, bolsa, millar, día). Un solo precio por producto sirve para todos los apartados.



1 **Buscador** 2 **Grupos de productos** 3 **Tus precios** 4 **Tabla de referencia**

Paso 2 Escribe el precio de tu proveedor

Busca el producto y escribe lo que te cuesta en su unidad de compra. Puedes buscar como lo pides en la ferretería: “tubo cuadrado 2×2 2mm” encuentra el 50 × 50 × 2 mm; si una medida no existe, te muestra la más cercana. El casillero se pinta de amarillo y desde ese momento Techos, CarpiMetal y Obra Civil usan tu precio.



1 **Escribe lo que buscas** 2 **Tu precio por barra** 3 **Dónde se usa**

> 💡 Si dejas un casillero vacío se usa el precio de referencia (en gris). El botón ↺ vuelve a la referencia.

Paso 3 Jornales de mano de obra

En el grupo “Mano de obra” pones el jornal por día de cada cargo (maestro, soldador, ayudante, instalador de drywall...). Con “Jornales desde Personal” se traen solos los jornales que registraste en Personal.



1 Grupo mano de obra 2 Traer de Personal

Paso 4 Referencia de mercado

Tabla comparativa de precios de mercado para orientarte. Tus precios reales se ponen en “Mis precios”.



1 Pestaña de referencia

04

Techos Metálicos

Diseña el techo con el asistente (también cuatro aguas, en U, marquesina, pérgola, sol y sombra, y con viga simple sin tijeral), revísalo en 2D y 3D, y obtén despiece, materiales, costos, presupuesto, plano y una propuesta con link privado para tu cliente.

EN ESTE CAPÍTULO

1. La pantalla de Techos
2. Asistente: elige el tipo de techo
3. Asistente: pon las medidas
4. El techo listo en planta
5. Viga simple: techo sin tijeral
6. El techo con vigas simples
7. Míralo en 3D
8. Menú “Más”: cobertura, tanques y caída
9. Caída del agua y pendiente
10. Tensores de la nave
11. Despiece y cortes
12. Materiales agrupados
13. Estructura de costos
14. Presupuesto formal
15. Plano CM-02
16. Guarda tu diseño
17. Más formas de techo
18. Sol y sombra con luz LED
19. Sol y sombra de noche
20. Elige la plancha y su color

Paso 1 La pantalla de Techos

Arriba están las acciones (Nuevo, Guardar, Cargar, Exportar, → Obra Civil). Debajo, las 7 pestañas del trabajo: diseño, despiece, materiales, costos, presupuesto, plano y análisis. A la izquierda del lienzo están las herramientas de dibujo; a la derecha, el inspector de elementos.



1 Empezar un techo nuevo 2 Guardar 3 Abrir uno guardado 4 Pestañas del trabajo
5 Asistente de techos

Paso 2 Asistente: elige el tipo de techo

Toca “Asistente”. Elige el tipo: dos aguas, una agua, en L, parabólico, mariposa, curvo, diente de sierra, mansarda, linterna o mezzanine.



1 Tipo de techo 2 También en L

Paso 3 Asistente: pon las medidas

Escribe la luz (ancho), el largo, la altura y la pendiente, o toca los atajos (8 m, 10 m, 12 m...). Más abajo eliges perfiles y cobertura.



1 Luz o ancho 2 Largo o fondo 3 Generar

Paso 4 El techo listo en planta

El asistente arma columnas, tijerales, correas y arriostres. Puedes tocar cualquier perfil para cambiarlo, o dibujar con las herramientas de la izquierda.



1 Vista en planta 2 Vista lateral 3 Vista 3D 4 Volver al asistente

Paso 5 Viga simple: techo sin tijeral

En techos a una o dos aguas, en “¿Lleva tijeral?” elige “Viga simple (sin tijeral)”: cada pórtico lleva una sola viga de tubo rectangular. El perfil se sugiere según el largo de cada viga y lo puedes cambiar. En “Cantidad de pórticos” pones cuántas vigas van a lo largo del techo (mínimo 2).



1 Viga simple 2 Tubo rectangular 3 Volver a tijeral

💡 Si cada viga cubre más de 6 m te avisa: para luces grandes conviene tijeral, sale más liviano y económico.

Paso 6 El techo con vigas simples

Se arma con columnas, una viga inclinada por pórtico, correas y arriostres. Despiece, materiales, costos y presupuesto salen con el tubo que elegiste.



1 Vista lateral 2 Verlo en 3D

Paso 7 Míralo en 3D

En 3D giras con un dedo o el mouse, acercas con dos dedos o la rueda y mueves con clic derecho.



1 **Vista 3D**

Paso 8 Menú “Más”: cobertura, tanques y caída

En “··· Más” encuentras: Cobertura (calamina, aluzinc, policarbonato...), Tanques elevados y Caída del techo (hacia dónde va el agua y el % de pendiente).



1 **Cobertura** 2 **Tanques** 3 **Caída del agua**

Paso 9 Caída del agua y pendiente

Elige hacia dónde cae el agua (adelante a la calle, atrás, a los lados) y el porcentaje de pendiente. Si la pendiente es menor a la mínima de la cobertura, te avisa.



1 **Pendiente actual** 2 **Pendientes rápidas**

Paso 10 Tensores de la nave

En la pestaña Tensores eliges varilla lisa + templador (lo más usado), cable + templador o rígido, el diámetro y qué colocar: cruces en el techo, cruces en las paredes y templadores de correas. "Colocar tensores" los pone en los paños extremos y cada 5 paños; su varilla, templadores y tuercas salen en Materiales.



1 **Tipo de tensor** 2 **Diámetro** 3 **Colocar**

💡 Para dibujar un tensor a mano: Más herramientas → Tensor y toca dos nodos.

Paso 11 Despiece y cortes

Lista de cada perfil con su largo y cómo cortarlo de barras de 6 m, para que el taller desperdicie lo menos posible.



1 Pestaña

Paso 12 Materiales agrupados

Cuántas barras de cada perfil, planchas de cobertura, pernos, placas y soldadura necesitas comprar.



1 Pestaña

Paso 13 Estructura de costos

Materiales con tus precios del catálogo, mano de obra (cuadrilla y días), gastos operativos (grúa, transporte, andamios), gastos generales, utilidad e IGV. Todo editable.



1 Pestaña

Paso 14 Presupuesto formal

El documento para tu cliente con tus datos de empresa, partidas y total. Se imprime en A4 o se guarda en PDF.



1 Pestaña

Paso 15 Plano CM-02

Plano con planta, elevación y detalles para imprimir en A3, A2, A1 o A0, vertical u horizontal, en una sola hoja.



1 **Pestaña**

Paso 16 Guarda tu diseño

Tu diseño se guarda solo mientras trabajas: el botón verde dice “Guardado”. Ponle nombre en “Proyecto” y ábrelo cuando quieras con Cargar. Con “→ Obra Civil” lo llevas a Obra Civil y Drywall.



1 **Nombre del diseño** 2 **Guardado automático** 3 **Abrir uno guardado** 4 **Llevar a Obra Civil**

Paso 17 Más formas de techo

El Asistente también arma Cuatro Aguas, En Forma de U, Marquesina / Alero, Pérgola y Sol y sombra.



1 Cuatro aguas 2 Marquesina 3 Pérgola 4 Sol y sombra

Paso 18 Sol y sombra con luz LED

Elige cada cuánto van las lamas, la caída, la lama (2"×1" o 4"×2") y si lleva luz LED bajo el marco. Lamas más juntas = más sombra.



1 Separación de lamas 2 Tipo de lama 3 Luz LED

💡 La cinta LED, el perfil difusor, las fuentes y el control salen solos en Materiales.

Paso 19 Sol y sombra de noche

Con el botón de iluminación (sol / luna) ves el techo de día, en modo oscuro o de noche con las luces encendidas.



1 Día / noche

Paso 20 Elige la plancha y su color

En el selector de arriba eliges la plancha (TR-4, TR-5, calamina, teja andina, teja española UPVC, policarbonato...) y su color. El ojo muestra u oculta la cobertura.



1 Tipo de plancha 2 Mostrar cobertura

Paso 21 Herramientas del 3D

Movible: techo corredizo, plegable o de lamas. Canaletas: canaleta y bajadas automáticas. Colores: pintura de la estructura. Recorrer: camina debajo del techo. Foto propuesta: guarda la vista como imagen para tu cliente.



1 Techo movible 2 Canaletas 3 Colores 4 Recorrer 5 Foto propuesta

Paso 22 Propuesta visual con 3 opciones

En Presupuesto formal toca "Armar propuesta": sale la imagen de tu techo y tres opciones de precio (económica, estándar y premium) para que el cliente elija. Se imprime en PDF.



1 Propuesta 2 PDF

Paso 23 Link privado para el cliente

Escribe el DNI o el celular del cliente y toca "Link para el cliente". Envíalo por WhatsApp: el cliente solo lo abre escribiendo ese dato, ve su techo en 3D, elige una opción y la acepta.



1 DNI o celular del cliente 2 Crear el link 3 Enviar por WhatsApp

> 💡 La propuesta va protegida con ese dato: sin él nadie puede verla, aunque tenga el link.

Paso 24 Lo que ve tu cliente

Al abrir el link le pide su DNI o celular. Con el dato correcto ve su propuesta; con uno equivocado no se abre.

1 Su DNI o celular

Paso 25 El 3D en el celular



CELULAR

En el celular el 3D se ve a pantalla limpia. Las opciones (cobertura y su color, día/noche, lluvia, sismo, colores, recorrido, foto y video) se abren con el botón “Opciones 3D” y se cierran con “Cerrar”. Para acercar o alejar usa dos dedos; el botón de abajo a la derecha centra el techo.

Paso 26 Techos en el celular



CELULAR

En el celular, arriba eliges Diseño o Cotización rápida y las pestañas del trabajo. Abajo tienes las herramientas grandes: Seleccionar, Viga, Columna, Tijeral, Correa, Deshacer y “Más”. Con el botón ? eliges cómo empezar (paso a paso, asistente, foto de tu boceto o dibujo libre).

05

Obra Civil

Concreto, acero, encofrado, muros, escaleras, instalaciones y acabados por pisos, en lista o dibujando sobre tu techo, con corte en 3D.

EN ESTE CAPÍTULO

1. Obra Civil por pisos
2. Agrega un elemento con sus medidas
3. Muros, techo y tanque del piso
4. Plano CAD sobre tu techo
5. Un techo por nombre, sin repetidos
6. Bloques a escala: muebles y tus diseños de CarpiMetal
7. La obra en 3D
8. Escaleras
9. Instalaciones eléctricas y sanitarias
10. Acabados de cada ambiente
11. Corte en 3D
12. Obra Civil en el celular — celular

Paso 1 Obra Civil por pisos

Obra Civil calcula concreto, acero, encofrado, muros y acabados. Trabaja por pisos: elige el piso arriba y agrega elementos. Tiene dos vistas: Lista (con medidas) y Plano CAD (dibujando).



1 Vista Lista 2 Vista Plano 3 Piso activo 4 Agregar piso

Paso 2 Agrega un elemento con sus medidas

Toca el elemento (zapata, columna, viga, losa, muro, cimiento, sobrecimiento) y escribe sus medidas y cantidad. El concreto, el acero (varillas) y el encofrado salen al instante.



1 Elemento 2 Resultados

Paso 3 Muros, techo y tanque del piso

En cada piso agregas muros de drywall, ladrillo u OSB; ves el techo metálico enviado desde Techos y el tanque elevado con su torre.



1 Muro de drywall 2 Muro de ladrillo 3 Traer el techo 4 Tanque elevado

Paso 4 Plano CAD sobre tu techo

Elige tu techo guardado: aparecen sus columnas y perfiles en planta. Con "Cimentación bajo columnas" se crean las zapatas y cimientos solos. Dibuja columnas, vigas, losas, muros y puertas con la barra de herramientas.



1 Tu techo de Techos Metálicos 2 Zapatas automáticas 3 Dibujar muro 4 Ver en 3D

💡 Dibujas con dos clics: el inicio y el final. Arrastrando el fondo mueves el plano; con la rueda o dos dedos haces zoom.

Paso 5 Un techo por nombre, sin repetidos

Arriba eliges el techo de Techos Metálicos que va sobre la obra. La lista muestra cada techo una sola vez (su versión más reciente). “Enlazar el techo abierto” usa el que tienes abierto en Techos, sin crear otro. Si quedaron copias como “Techo (2) (2)”, “Quitar repetidos” las borra y deja la más reciente.



1 Techo de la obra 2 Usar el abierto en Techos 3 Borrar copias

💡 Al abrir un techo que ya tenías guardado (o un archivo con su mismo nombre), se actualiza ese mismo: ya no se crean copias con “(2)”.

Paso 6 Bloques a escala: muebles y tus diseños de CarpiMetal

Con la herramienta Accesorios colocas, a escala real, tus diseños de CarpiMetal (mesas, rejas, barandas, portones...) y muebles de referencia (camas, sofá, comedor, baño, cocina, auto). Cerca de un muro se pegan y se giran solos. Con Seleccionar los arrastras; en el panel los giras 90°, los reflejas y eliges si se incluyen en la cotización, con una observación.



💡 Los muebles son solo referencia y no suman costo. Los diseños de CarpiMetal suman su precio si marcas “Incluir en la cotización”.

Paso 7 La obra en 3D

Ves cimentación, muros, losas y la estructura metálica juntas. Puedes ocultar el techo, ver hasta un piso o resaltar los perfiles.



1 **Ocultar techo** 2 **Ver cimentación**

Paso 8 Escaleras

Con la herramienta Escalera marcas el inicio y el final: calcula los pasos y contrapasos, el concreto y el acero, y la dibuja con su flecha de subida.



1 **Escalera**

Paso 9 Instalaciones eléctricas y sanitarias

Con "Instalac." eliges el punto (luz, tomacorriente, interruptor, agua, desagüe, sumidero) y lo tocas en el plano. Se cuentan solos para el presupuesto.



1 Instalaciones 2 Tipo de punto

Paso 10 Acabados de cada ambiente

Cuando cierras un ambiente con muros, aparece en "Ambientes": le pones nombre y eliges piso (cerámico, porcelanato, laminado...), pintura y zócalo. El metrado y el costo salen en "Acabados e instalaciones".



1 Ambientes 2 Metrado y costo

Paso 11 Corte en 3D

En el 3D mueve "Corte" para ver la obra por dentro, como un corte de plano. "Quitar" la vuelve a mostrar completa.



1 **Corte** 2 **Quitar corte**

Paso 12 Obra Civil en el celular



CELULAR

En el celular la Lista es lo más cómodo: agregas elementos y ves el metrado por piso.

1 **Lista**

2 **Plano**

06

CarpiMetal

Puertas, portones, ventanas, rejas y barandas: diseño, materiales, costos y presupuesto.

EN ESTE CAPÍTULO

1. CarpiMetal: carpintería metálica
2. Carga una plantilla
3. Edita el diseño
4. Materiales
5. Costos
6. Presupuesto
7. Llévalo a Obra Civil o Drywall

Paso 1 CarpiMetal: carpintería metálica

Puertas, portones, ventanas, rejas, barandas y cercos. Empiezas con NUEVO o CARGAS una plantilla, eliges el perfil y dibujas en el lienzo.



1 Diseño nuevo 2 Plantillas y guardados 3 Perfil para dibujar 4 Guardar

Paso 2 Carga una plantilla

Elige una plantilla (por ejemplo, puerta principal de seguridad). Luego cambias medidas, perfiles y accesorios.



1 Ejemplo de plantilla

Paso 3 Edita el diseño

Toca un perfil para cambiarlo en el panel de propiedades. Arrastra los nodos para cambiar medidas. Agrega bisagras, chapas y accesorios.



1 Perfil

Paso 4 Materiales

Barras, planchas, vidrio, accesorios, soldadura y pintura que necesitas, con precios del catálogo.



1 Pestaña

Paso 5 Costos

Materiales, mano de obra, gastos y tu ganancia.



1 Pestaña

Paso 6 Presupuesto

Documento para tu cliente con tus datos; se imprime o guarda en PDF.



1 Pestaña 2 Imprimir

Paso 7 Llévalo a Obra Civil o Drywall

Guarda el diseño. En Obra Civil (o en el plano de Drywall), con la herramienta Abertura toca un muro y en “Diseño de CarpiMetal” elige tu puerta: toma su medida y su costo.



1 **Guardar diseño**

07

Drywall

Cotiza tabiques, cielos rasos, muros de TV y cenefas en minutos y mira cada muro con sus planchas.

EN ESTE CAPÍTULO

1. Drywall en 4 pestañas
2. Datos y sistema
3. Medidas, puertas y ventanas
4. Muro de TV con nicho
5. Tu lista de partidas y el total
6. Muro en elevación
7. Presupuesto
8. Drywall en el celular — celular

Paso 1 Drywall en 4 pestañas

Cotizar (rápido, por medidas), Muro en elevación (ver el muro de frente con sus planchas), Plano con Techos (opcional) y Presupuesto.



1 Cotizar 2 Elevación 3 Plano 4 Presupuesto

Paso 2 Datos y sistema

Pon el nombre de la obra y del cliente. Luego toca lo que vas a construir: tabique, forro, baño (RH), cortafuego (RF), acústico, muro exterior, cielos rasos, muro de TV o cenefa LED.



1 Nombre de la obra 2 Cliente 3 Toca para agregar

Paso 3 Medidas, puertas y ventanas

Escribe largo y alto. Con + Puerta o + Ventana descuentas los vanos (ancho, alto y altura desde el piso). Cantidad sirve para repetir el mismo muro.



1 Largo 2 Alto 3 Agregar puerta 4 Ver el muro

Paso 4 Muro de TV con nicho

El muro de TV trae un nicho centrado: pon su ancho, alto, fondo y altura desde el piso. Se descuenta del muro y se suman su fondo, esquineros y cinta LED.



1 Medidas del nicho

Paso 5 Tu lista de partidas y el total

Cada partida muestra su medida y su costo. Abajo está el total con gastos y utilidad. Puedes Duplicar, Quitar o asignar la partida a un piso de Obra Civil.



1 **Partida** 2 **Total y presupuesto** 3 **Guardar la cotización**

> 💡 Las cotizaciones se guardan en este equipo (Mis cotizaciones). Para verlas en otro equipo, imprime el PDF o envíalo por WhatsApp.

Paso 6 Muro en elevación

Ves el muro de frente: parantes cada 0.61 m, la puerta y las planchas numeradas (P1, P2...). Las rayadas llevan corte; los retazos con el mismo número salen de la misma plancha. Mueve la puerta con la barra.



1 **Total de planchas** 2 **Otra cara** 3 **Mover la puerta** 4 **Imprimir para el taller**

Paso 7 Presupuesto

Partidas, materiales con cantidades y precios, instalación (días de instalador), gastos generales y utilidad. Envíalo por WhatsApp o imprímelo en PDF.



1 Enviar por WhatsApp 2 Imprimir o PDF 3 Tus precios

Paso 8 Drywall en el celular

CELULAR

Pensado para cotizar en la obra: tocas el sistema, pones medidas y el total aparece abajo.

1 Cotizar

08

Cotización rápida

En Techos → pestaña “Cotización rápida”: tijerales, correas, columnas, despiece en barras y precio real con tus precios, en la primera visita al cliente.

EN ESTE CAPÍTULO

1. **Medidas y forma del techo**
2. **Tijerales: sí o no, cuántos y de qué tipo**
3. **Columnas, correas y cobertura**
4. **Despiece y cobertura con tus precios**
5. **Presupuesto por materiales o por m²**

Paso 1 Medidas y forma del techo

Escribe el largo, el ancho (luz), la altura de las columnas y el alero. Luego elige la forma: una agua, dos aguas o arco, con su pendiente (o la flecha del arco).



1 Largo 2 Ancho o luz 3 Forma del techo 4 Pendiente

Paso 2 Tijerales: sí o no, cuántos y de qué tipo

Con el interruptor activas o quitas los tijerales (sin tijerales usa vigas simples). Pon la cantidad o "cada cuántos metros"; el peralte se sugiere solo. Elige el tipo (Pratt, Howe, Warren, Escalera o Arco reticulado) y los perfiles. El dibujo te muestra cómo queda cada pórtico.

1 Con o sin tijerales 2 Cantidad 3 Tipo de tijeral 4 Dibujo del pórtico

Paso 3 Columnas, correas y cobertura

Las columnas salen solas (2 por pórtico) y las correas a la distancia que pide la cobertura; puedes cambiarlas. Elige la cobertura, la barra comercial y si sumas canaletas, placas base y pernos.

1 Columnas 2 Correas 3 Cobertura 4 Extras

Paso 4 Despiece y cobertura con tus precios

Ves el área en planta y la real (con inclinación), las barras de 6 m de cada perfil con su desperdicio, y las planchas, pernos, cumbrera, canaletas, placas y soldadura con el precio de tu catálogo.



1 Despiece 2 Cobertura y accesorios

💡 Lo que diga "sin precio" ponlo una vez en Configuración → Precios y queda guardado.

Paso 5 Presupuesto por materiales o por m²

Por materiales: suma materiales + mano de obra % + gastos % + tu ganancia %. Por m²: tu precio de siempre; si no cubre tus costos, te avisa. Con "Abrir en Techos 3D" las medidas pasan al Asistente para ver el techo y armar la propuesta.



1 Por materiales 2 Por m² 3 Llevar a Techos 3D

💡 También está en Materiales & Gastos: ahí el botón "Agregar al Contrato" pasa el precio y el detalle a tu proyecto.

09

Proyectos y clientes

Tus obras con presupuesto, cobros, costos y margen, tu directorio de clientes y el reporte del mes con tu utilidad real.

EN ESTE CAPÍTULO

1. Primero, tus clientes
2. Crea un proyecto
3. La tarjeta del proyecto
4. Registrar un cobro
5. Proyectos en el celular — celular
6. Reporte del mes

Paso 1 Primero, tus clientes

En Directorio de Clientes registras nombre, DNI o RUC, celular y dirección de cada cliente. Así los eliges al crear un proyecto.



1 **Clientes**

Paso 2 Crea un proyecto

Escribe el nombre de la obra, elige el cliente, el presupuesto acordado, el estado y el plazo. Toca Agregar.



1 **Nombre de la obra** 2 **Cliente** 3 **Presupuesto (S/)** 4 **Estado** 5 **Agregar**

Paso 3 La tarjeta del proyecto

Cada proyecto muestra presupuesto, plazo, lo cobrado y lo que falta cobrar, el costo real (materiales + personal + gastos) y tu margen. El margen se actualiza solo cuando registras materiales, personal y gastos.



1 Registrar cobros 2 Especificaciones

Paso 4 Registrar un cobro

Toca Cobros en la tarjeta del proyecto. Anota el monto, la fecha y el método (efectivo, transferencia, Yape...) de cada adelanto o pago. Lo cobrado y lo que falta cobrar se actualizan solos.



1 Monto 2 Fecha 3 Formulario de pago

Paso 5 Proyectos en el celular



CELULAR

El formulario queda arriba y tus proyectos debajo, uno por tarjeta.

1 **Agregar**

Paso 6 Reporte del mes

Cuánto cotizaste, cuánto ganaste (obras aprobadas), cuánto cobraste, cuánto gastaste y tu utilidad real del mes, con el gráfico de los últimos 6 meses y en qué se gastó. Cambia de mes con las flechas y sácalo en PDF.



1 **Cambiar de mes** 2 **Tu utilidad** 3 **PDF**

10

Carpeta privada

Planos, fotos y documentos de cada cliente (Proyectos & Clientes → pestaña Carpeta).

EN ESTE CAPÍTULO

1 **Carpeta privada por cliente**

Paso 1 Carpeta privada por cliente

Cada cliente tiene su carpeta con planos, fotos y documentos de sus obras. Solo tú las ves.



1 **Agregar plano**

11

Materiales y gastos

Lo que compras y gastas en cada obra; actualiza tus precios con cada compra.

EN ESTE CAPÍTULO

1. Registra los materiales de la obra
2. Gastos operativos

Paso 1 Registra los materiales de la obra

Elige el proyecto. En “Nombre del material” escribe y elige del Catálogo de precios: el precio se completa solo. Pon la cantidad y toca Añadir Material.



1 **Proyecto** 2 **Material (sugiere del catálogo)** 3 **Cantidad** 4 **Precio unitario** 5 **Añadir**

💡 Si compraste más caro o más barato, marca “Actualizar el precio en el Catálogo” y todos tus presupuestos usan el precio nuevo.

Paso 2 Gastos operativos

Transporte, grúa, alquiler de andamios, viáticos y otros gastos de la obra. Se restan de tu margen en el proyecto.



1 **Gastos operativos**

12

Personal

Trabajadores, jornales, adelantos y asistencia (Proyectos & Clientes → pestaña Personal).

EN ESTE CAPÍTULO

1. **Personal de la obra**
2. **Control de asistencia**

Paso 1 Personal de la obra

Elige el proyecto y registra a cada trabajador con su cargo y jornal. Anota adelantos y pagos; el saldo se calcula solo.



1 **Proyecto** 2 **Jornal sugerido**

> 💡 Los jornales que pongas aquí se pueden pasar al Catálogo de precios con “Jornales desde Personal”.

Paso 2 Control de asistencia

Marca cada día quién asistió. Con eso sabes cuántos días pagar a cada uno.



1 **Asistencia**

13

Finanzas personales

Familia, inversiones y deudas, separadas de la obra. Es opcional: si no lo ves en el menú, enciéndelo en “Mis apartados”.

EN ESTE CAPÍTULO

1. Caja familiar
2. Inversiones
3. Deudas y préstamos

Paso 1 Caja familiar

Separa los gastos de tu casa de los de la obra: registra ingresos y gastos personales.



1 **Agregar**

Paso 2 Inversiones

Lo que inviertes en equipos y en tu negocio (máquina de soldar, andamios, vehículo).



1 **Agregar**

Paso 3 Deudas y préstamos

Registra lo que debes y cada cuota que pagas; ves cuánto falta.



1 Agregar

14

Contratos y EPP

Contratos de servicio y constancias de EPP listos para firmar.

EN ESTE CAPÍTULO

1. Contrato de servicio en minutos
2. Documentos EPP

Paso 1 Contrato de servicio en minutos

Elige un proyecto: el contrato se llena con tus datos, los del cliente, el presupuesto y el metrado. Agrega cláusulas con un toque (garantía, plazo, pago 50/50, acabado, limpieza) y descárgalo en PDF.



1 Proyecto 2 Cláusulas rápidas 3 Descargar PDF

Paso 2 Documentos EPP

Constancia de entrega de equipos de protección personal (casco, guantes, arnés...) para que tus trabajadores firmen.



1 EPP

15

Aprende y soporte

Academia y Recursos (cursos, material descargable y plantillas listas para usar) y el chat de Ayuda y soporte, con asistente, asesorías y reportes.

EN ESTE CAPÍTULO

1. Academia: cursos destacados
2. Academia técnica
3. Dentro de un curso
4. Recursos: carrusel de destacados
5. Plantillas listas para usar
6. Recursos técnicos
7. Ayuda y soporte: tu chat
8. Agendar asesoría o reportar un problema

Paso 1 Academia: cursos destacados

Arriba de la Academia aparece un carrusel con los cursos y clases destacados. Cambia solo cada 5 segundos; en el celular deslízalo con el dedo. Toca “Ver curso” para entrar o “Adquirir” si es de pago.



1 Entrar o adquirir 2 Puntos: cambiar de lámina

Paso 2 Academia técnica

Cada carpeta es un curso con sus lecciones. Verás tu avance en cada curso y la etiqueta “Gratis” o el precio. La pestaña “Destacadas” muestra solo lo que tu proveedor recomienda.



1 Todos los cursos 2 Solo destacados 3 Un curso: tócalo para entrar

Paso 3 Dentro de un curso

Ves el temario con todas las lecciones. Toca una para reproducirla. Si el curso trae material (PDF, planos, fotos), aparece arriba para descargarlo. Al ver una lección se marca como completada.



1 **Ver como temario** 2 **Ver como cuadrícula** 3 **Buscar una lección**

Paso 4 Recursos: carrusel de destacados

En la pestaña Recursos también hay un carrusel con lo más recomendado: manuales, planos y plantillas. Si hay descuento, verás el precio anterior tachado y cuánto falta para que termine la oferta.

1 **Abrir o adquirir**

Paso 5 Plantillas listas para usar

En la pestaña “Plantillas” hay diseños hechos (techos, puertas, cotizaciones de drywall). Toca “Usar plantilla”: se abre el apartado con una COPIA para que cambies medidas y precios. Lo que tenías abierto se guarda como respaldo.



1 Abrir la copia

Paso 6 Recursos técnicos

Manuales, catálogos y planos. Busca por tema o categoría. Los gratis se abren con “Ver Recurso”; los de pago se solicitan y, cuando tu proveedor valida el pago, se habilitan solos. Si un recurso trae archivos adjuntos, se descargan desde la parte de arriba del visor.



1 Buscar 2 Solo destacados 3 Plantillas 4 Abrir 5 Solicitar

Paso 7 Ayuda y soporte: tu chat

Escribe tu duda como en WhatsApp: el asistente te responde al instante y te lleva al apartado correcto. Si prefieres a una persona, toca “Hablar con Innova”. También puedes adjuntar una foto de lo que ves en pantalla.



1 Escribe tu duda 2 Hablar con una persona

💡 Cuando Innova te responde te llega un aviso al celular, aunque tengas la app cerrada.

Paso 8 Agendar asesoría o reportar un problema

Con “Agendar asesoría” eliges tema, día y hora para una videollamada (revisión de planos o cálculo). Con “Reportar un problema” cuentas qué pasó. Las dos quedan en tu chat y te avisamos cuando se confirman o se resuelven.



1 Elige el tema 2 Enviar

❓ Preguntas frecuentes

¿Por qué mi presupuesto sale en S/ 0?
Porque aún no pusiste tus precios. Entra a Configuración → pestaña Precios, busca cada producto y escribe lo que te cobra tu proveedor. Los que dejes en blanco usan el precio de referencia o salen en 0.

¿Cambio un precio y se actualiza todo?
Sí. El catálogo es uno solo: si cambias el precio del tubo, cambian los presupuestos de Techos, CarpiMetal, Obra Civil y Drywall.

El tubo que busco no aparece
Busca como en la ferretería: "cuadrado 2×2 2mm", "rectangular 2×1", "drywall", "cemento". Si la medida exacta no existe, te muestra la más cercana del mercado.

¿Cómo llevo mi techo a Obra Civil o Drywall?
Guárdalo en Techos. Luego en Obra Civil → Plano CAD (o Drywall → Plano con Techos) elígelo en "Estructura".

¿Dónde salen el nombre y el RUC de mi empresa?
En todos los presupuestos, planos y contratos. Se configuran en Configuración; si falta alguno, el presupuesto te deja completarlo ahí mismo.

¿Cómo envío el presupuesto al cliente?
Con Imprimir eliges el papel y "Guardar como PDF". En Drywall también hay un botón para enviarlo por WhatsApp.

Mi cliente no puede abrir el link
Debe escribir el mismo DNI o celular que pusiste al crear el link (solo números). Si lo escribiste mal, vuelve a tocar "Link para el cliente" con el dato correcto y envíale el nuevo link.

Me salen techos repetidos ("Techo (2) (2)")
Ya no se crean copias: al abrir un techo guardado se actualiza ese mismo. Para borrar las copias viejas, en Obra Civil → Plano CAD toca "Quitar repetidos"; queda la versión más reciente.

No encuentro un apartado en el menú
Revisa las pestañas de arriba (Personal y Carpeta están en Proyectos; Precios, en Configuración; Cotización rápida, en Techos). Si apagaste un apartado, enciéndelo otra vez en "Mis apartados", al final del menú.

¿Puedo cambiar la moneda?
Sí. En Configuración eliges la moneda y se aplica en todo el sistema: presupuestos, propuestas, gastos y precios.

Algo no funciona
Entra a Ayuda y soporte y escríbelo en el chat, o toca "Reportar un problema". Puedes adjuntar una foto de la pantalla.